



COMUNE DI OSINI

# COMUNE DI OSINI

PROVINCIA DI NURO

PROGETTO

**INTERVENTO: "LEGGE REGIONALE 14/99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA"**

- CUP: H57I1900002000 -

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



**castello engineering**

via Baronia 18, 09047 Selargius

tel. 070 401050

www.castelloassociati.com

P.IVA 03066160924

info@castelloassociati.com

ALLEGATO:

ELABORATO


06

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008

COMMITTENTE: Comune di Osini, Piazza Europa n. 1 - 08040 - Osini (NU)

I PROGETTISTI:

dott. ing. Stefano Lobina



dott. ing. Fabio Stochino

dott. ing. Alessio Lobina

dott. ing. Alessandro Lobina

dott. ing. Giovanni Meloni

IL SINDACO

Dott. Tito Loi

IL R.U.P.

geom. Bruno Caboi

DATA Dicembre\_2019

FASE DI PROGETTO  
DEFINITIVO\_ESECUTIVO

SCALA

REVISIONI


Collaboratori:

# ALLEGATO "C"

Comune di Osini  
Provincia di Nu

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Esecuzione lavori di illuminazione pubblica secondo la L.R. 14/99

**COMMITTENTE:** Comune di Osini

**CANTIERE:** Centro abitato Comune di Osini, Osini (Nu)

Osini, 06/12/2019



IL COMMITTENTE

(Geometra Caboi Bruno)

Ingegnere Lobina Stefano  
Via Garibaldi 18  
08020 Lodé (Nu)  
Tel.: 3496241173 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: stefanlobina@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 PR.0075.000 3.0004	Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: d) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200x2400 mm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	267,90	803,70
2 PR.0075.000 4.0007	Rete segnaletica in plastica arancione per vari interventi	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO metri quadri					100,00	2,80	280,00
3 PR.0075.000 4.0005	Nolo mensile di transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: d) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I (par.ug.=55*3)	165,00				165,00		
	SOMMANO cadauno					165,00	1,42	234,30
4 PR.0075.000 4.0008	Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso)	1,00	237,10			237,10		
	SOMMANO metri					237,10	0,10	23,71
5 PR.0075.000 5.0001	Costo di ammortamento mensile di cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO metri quadri					12,00	1,26	15,12
6 PR.0075.000 6.0014	Costo di ammortamento mensile di cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm d) lato 90 cm, rifrangenza classe II (par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,00		1'356,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,00		1'356,83
	SOMMANO cadauno					9,00	6,85	61,65
7 PR.0075.000 6.0010	Costo di ammortamento mensile di cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm f ) lato 120 cm, rifrangenza classe II (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	7,15	85,80
8 PR.0075.000 6.0021	Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giallo, dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	26,50	79,50
9 PR.0075.000 6.0015	Costo di ammortamento mensile di cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/ a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I a) dimensioni 90x135 cm (par.ug.=2,*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	8,75	52,50
10 PR.0075.000 6.0029	Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, dispositivo con lampada alogena (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	9,28	111,36
11 PR.0075.000 7.0001	Costo di ammortamento mensile di dispositivi di elmetto in poletilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	0,33	3,96
12 PR.0075.000 7.0005	Costo di ammortamento mensile di occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio(protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,00		1'751,60

